

DOTT. ING. VINCENZO PESCATORE

Via Torneo dei Rioni, 30 - 72024 Oria (BR)
Tel. 0831 845970 - Fax 0831 840780 - cell. 328 9592827
P.IVA 02208550745 - C.Fisc. PSCVCN82R02F152K

e-mail: vincenzopescatore@gmail.com
pec: pescatore.vincenzo@ingpec.eu

AI RESPONSABILE U.T.C.
COMUNE DI ORIA

ORIA, lì 07/11/2022

OGGETTO: Piano di lottizzazione Insula C5 – Nota di risposta alle richieste di integrazioni.

Con la presente revisione si provvede a relazione e dare risposta alle richieste di chiarimenti e/o integrazioni avanzate da:

- Provincia di Brindisi, Settore Ambiente, con nota prot. n. 0024190 del 28/07/2022;
- Arpa Puglia, con nota prot. n. 0054097 del 29/07/2022;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, con nota prot. n. 22954/2022 del 01/09/2022;

nonché a confermare quanto già riportato nella documentazione progettuale già depositata relativamente alle opere a rete di acquedotto e fognatura rispetto alla documentazione trasmessa da AQP con proprio parere prot. 2022 n. 0049692 – U 08/08/2022.

Relativamente al parere di competenza della Provincia di Brindisi – Settore Ambiente (nota prot. n. 0024190 del 28/07/2022) si precisa quanto segue:

1. Non è possibile recapitare le acque meteoriche di dilavamento nella rete fognaria (acque bianche) comunale in quanto la stessa non è esistente.
2. Nel progetto originario era prevista già una vasca di accumulo e riserva delle acque meteoriche trattate al fine del riutilizzo per l'irrigazione di capacità pari a 10 mc. Ne progetto in revisione è stata integrata una seconda vasca di accumulo e riserva sempre di capacità pari a 10 mc per complessivi 20 mc. Tale riserva potrà essere utilizzata per l'irrigazione delle aree a verde di pubblica proprietà e/o per pulizia e dilavamento della viabilità carrabile e pedonale. La sede stradale sarà pavimentata con bitume, i marciapiedi con masselli componibili in cls o pietrini in cemento. Le restanti aree sono invece permeabili per la tutela del suolo e del sottosuolo.
3. Nella "Relazione tecnica" rivisitata (rev.01) è stata verificata la capacità di assorbimento delle trincee drenanti previste per la dispersione delle acque meteoriche di dilavamento in applicazione delle disposizioni contenute nel R.R. n. 26/2013 e s.m.i..
4. L'istanza di autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche ex R.R. n. 26/2013 e s.m.i. o, qualora assoggettati, istanza di Autorizzazione Unica Ambientale secondo le modalità e le procedure previste dal D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i., sarà presentata con la successiva richiesta del titolo edilizi necessario per l'esecuzione delle opere e non nel presente procedimento di richiesta di approvazione del Piano di Lottizzazione.

Relativamente al parere di competenza di Arpa Puglia (nota prot. n. 0054097 del 29/07/2022) si precisa quanto segue:

1. Con la presente nota di trasmissione viene allegata la relazione di "Integrazioni al Rapporto Preliminare Ambientale – Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica" nella

quale si relaziona in merito a quanto previsto al comma 2 dell'allegato I del D.lgs.152/06 s.m.i. relativamente a:

- a. probabilità, durata e frequenza degli effetti;
 - b. reversibilità degli effetti;
 - c. carattere cumulativo degli impatti.
2. Con la presente nota di trasmissione viene allegata la relazione di “Integrazioni al Rapporto Preliminare Ambientale – Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica” nella quale si relaziona in merito ai potenziali impatti correlabili all’intervento per le diverse matrici ambientali in fase di cantiere.
 3. Sullo smaltimento delle acque meteoriche si precisa che l'intervento verrà dimensionato in maniera conforme ai dettati del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e del regolamento regionale n. 26/2013. Nella “Relazione tecnica” rev.01 è riportato in maniera esaustiva il dimensionamento dell’impianto di smaltimento acque meteoriche e i dettagli costruttivi, rappresentati graficamente nell’elaborato tav.14 - Planimetria sistema di raccolta acque meteoriche e particolari costruttivi, rev.01.
 4. Sul dimensionamento della rete idrica e fognaria vi è un dettagliato approfondimento riportato nella “Relazione tecnica” rev.01.

Relativamente al parere di competenza dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (nota prot. n. 22954/2022 del 01/09/2022) si precisa quanto segue:

1. Nella “Relazione Geomorfologica - Geolitologica – Idrogeologica – Sismica” rivisitata (rev.01) è stata integrata la prova di permeabilità in situ, in pozzetto superficiale, finalizzata a verificare il corretto dimensionamento delle opere di dispersione e le condizioni di sicurezza ambientale per i corpi idrici sotterranei sottesi al punto di immissione.

Alla luce di quanto sopra si conferma il progetto depositato in data 14/10/2020 prot. 14446 e si integrano a maggior chiarezza e con riferimento ai predetti pareri e richieste di chiarimenti degli enti interessati dalla consultazione preliminare relativa alla procedura di Verifica ed Assoggettabilità a VAS i seguenti documenti:

- Relazione tecnica, rev.01;
- Relazione geomorfologica, rev.01;
- Integrazioni al Rapporto Preliminare Ambientale – Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica.
- Tav. 14 - Planimetria sistema di raccolta acque meteoriche e particolari costruttivi, rev.01.

Tanto si doveva


Dott. Ing. Vincenzo Pescatore